



Angebot

microsolar.at GmbH Energysolutions

Am Steinfeld 6
2511 Pfaffstätten bei Baden
Telefon: 02252 255 244
Berater Herr

Angebotsdatum: 28.07.2009

Angebotsnr.: 876001at

Steuernr.: ATU64213425

FBNr.: 311225i

verbindliches Angebot für:

Familie

Über:
4,950 Kwp Photovoltaikanlage inkl. Montage

Pos.	Beschreibung	Anzahl	Bezugsgröße Watt	Satz	Betrag
1	REC Premiummodule 225 W	22	4950	€ 2,60	12.870,00
	<p>Nennleistung: 225 Wp, mit Leistungsnachweis für jedes einzelne Solarmodul, polykristallin, Isotex Zelloberfläche, Alu-Rahmen, Antireflex Solarglas 4mm, MC3-Steckerkabel 1665x991x43mm, 22 kg, Schneelast: max. Belastung: 551 kg/m², Sturmresistenz: bis 197 km/h, TÜV-geprüft, IEC 61215, Sicherheitsklasse II Herstellergarantie: 5 Jahre Produktgarantie Leistungsgarantie: 10 Jahre für 90 % der Nennleistung 25 Jahre für 80 % der Nennleistung. www.recgroup.com</p>				
2	Montagesystem Aufdach	22		€ 55,00	1.210,00
	<p>Die Anlage wird auf einem unter 25 Grad Dach befestigt.- . Es sind sämtliche Befestigungsmittel, Tragsysteme und Kleinteile zur Anbringung auf Dach enthalten. Die Module werden Parallel nebeneinander am Dach montiert.</p>				
3	AC / DC Kabel	200		€ 2,00	400,00
	<p>- Solar Kabel aus Deutschland 20 Jahre Garantie - Stecker MC 4 - div Elektromaterial</p>				
4	Piko 5.5 3 phasig	1		€ 1.980,00	1.980,00
	<p>Netz-Wechselrichter, Type PIKO 5.5 DCS, Kostal GmbH, Deutschland, Nennleistung AC: 5 kW, max. 5,5 kW, Display, RS485 usw. Wirkungsgrad max. 95,5 %, Netzüberwachung ENS trafolos, dreiphasige Netz-Einspeisung, 3 DC-MPP-Tracker IP 55, Produktgarantie: 5 Jahre (auf 10 Jahre verlängerbar) DC-Freischalter integriert, www.kostal-solar-electric.com</p>				
5	Generatoranschlusskasten (Überspannungsschutz)	1		€ 198,00	198,00
6	Montage und Abnahme mit EVU	24		€ 96,00	2.304,00

Komplette Ausführungsplanung elektr. und mechanische Dimensionierung der Anlage Inbetriebnahme und
Einschulung für die Anlage. Die in dem Angebot befindlichen Positionen beinhalten die komplette
Photovoltaikanlage inklusive der Montage, Montageteile, Bügel, Klemmen, Schrauben usw.. sowie den
Elektrischen Anschluss, Verkabelung inkl. sämtlicher dazu benötigter Kleinteile. Anlage liefert eine Leistung von
< 5 kWp.

Gesamtsumme	€ 18.962,00
Mehrwertsteuersatz	20,00%
Mehrwertsteuer	3.792,40
Preis per kWp	3.830,71
Rechnungsbetrag	€ 22.754,40



Sagt Ihnen das Angebot zu, zahlen Sie bitte ein Akonto von 70 Prozent an unser Konto. Restzahlung bei
Lieferung der Ware; oder Bankgarantie über Gesamtbetrag. Angebot gültig bis 30.10.2009

microsolar.at GmbH, Konto: 39199900000 BLZ: 42750 IBAN: AT614275039199900000
VBOEATWWBAD
Lieferzeit etwa 2-7 Wochen. Es gelten unsere AGBs. InfoHotline: + 43 2252 255 244

BIC:

Vorsichtige Schätzung des Ertrages kann regional höher bzw. niedriger sein!

KWh / anno	4950
Einspeisetarif	0,4
Jährliche Auszahlung	1980
Dauer der Förderung	12
Summe der Auszahlungen	23760
CO2 Tonnen Einsparung pro Jahr	1,83
Rendite in Prozent	6,33

Auftrag erteilt am:.....

Unterschrift:.....

Familie

0
0
0